

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
КМЕТСТВО
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС
У-284/20.01.2016



Общинска администрация- Свиленград

бул. "България" 32, тел.: 0379 / 74302, факс: 0379 / 74371, e-mail: obshina@svilengrad.bg;

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Реконструкция на улична мрежа в гр. Свиленград, кв. Гебран и възстановяване на мост в с. Момково, община Свиленград” по проект №26/322/00965/08.11.2012, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013.

Във връзка с горесцитираната процедура са постъпили следните въпроси от заинтересовани участници:

Въпрос 1: В количествената сметка за съставяне стойността на обекта за търга е посочено количество за разваляне и направа на нови тротоарни настилки – и за двете СМР количество: 0,00, а съгласно приложените ведомости по улици сумарно е налице: разваляне на тротоари – 8291 м2 и направа на нови тротоарни настилки: 14 017 м2. Кое е меродавно и ще бъдат ли пропуснати тротоарните настилки в цената за обекта? Ще бъдат ли включени от друга страна в графика обуславящо и срока на обекта?

ОТГОВОР на Въпрос 1: При остойностяване на видовете СМР, моля придържайте се към количествата, които са посочени в КС. Остойностяват се и се изпълняват само позициите, които са посочени в КС.

Въпрос 2: В подробните ведомости за тротоари (разваляне и нови) има посочени две улици – улица „Чермен” и улица „Лозенград”, които не фигурират в тръжната процедура. Ще се включат ли като количества и ще бъдат ли част от графика?

ОТГОВОР на Въпрос 2: Улица „Чермен” и улица „Лозенград” не са част от процедурата и не следва да се включват в линейния график.

Въпрос 3: В подробните ведомости не са включени някои разбивки на СМР по улици, които фигурират в количествената сметка:

Сметка п. 2 ПЪТНИ РАБОТИ:

т. 5: Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи машинно : 136 м2;

т. 6: Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи машинно и ръчно: 15 м2;

т. 7: Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри типоразмер, съгласно БДС 1517-06, включително всички свързани с това разходи: 98 бр.;

т. 7: Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м, включително всички свързани с това разходи: 92 бр.;

Сметка п.4 ОТВОДНЯВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЪТЯ:

т. 1: Повдигане до проектно ниво на РШ – 59 бр.

т. 2: Повдигане до проектно ниво на ДШ – 84 бр.

Моля Ви да ни изпратите ведомости с разбивка по улици за посочените по-горе СМР, за да изпълним структурно Вашето изискване за съставяне на линейния график.

ОТГОВОР на Въпрос 3:

По отношение на сметка п.2 ПЪТНИ РАБОТИ, моля при остойностяването и съставянето на линеен график да се ръководите от приложените проекти.

По отношение на сметка п.4 ОТВОДНЯВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЪТЯ, от официалния сайт на Община Свиленград, раздел Профил на купувача/Обществени поръчки, от раздела на горесцитираната открита процедура можете да свалите ведомост по улици с име на файла „Ведомости – Отводняване и принадлежности на пътя”.

Въпрос 4: Следва ли да се остойностят и включат в крайната цена на офертата ни намиращите се в Приложение № 11.1 Количествено-стойностна сметка позиции с наименование: Временна организация на движението, които фигурират и в двата подобекта, тъй като в обект I е изписана с мярка: глобална сума и без количество, а в обект II за тази позиция не са посочени мярка и количество?

ОТГОВОР НА Въпрос 4: Не, не следва да се остойностяват цитираните във въпроса позиции.

Въпрос 5: Предвид изискването на Възложителя за представяне на линеен график към техническото предложени с точна последователност на изпълнението на СМР съгласно приложен списък по подобекти, молим за представяне на подробните ведомости за уличната мрежа в частта „Организация на движение” и „Отводняване и принадлежности на пътя”, тъй като във ведомостите приложени в сайта на общината те липсват.

ОТГОВОР НА Въпрос 5: Част „Организация на движението” не следва да се остойностява. По отношение на сметка п.4 ОТВОДНЯВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЪТЯ, от официалния сайт на Община Свиленград, раздел Профил на купувача/Обществени поръчки, от раздела на горесцитираната открита процедура можете да свалите ведомост по улици с име на файла „Ведомости – Отводняване и принадлежности на пътя”.

Въпрос 6: В приложеният към тръжната документация образен на Количествено-стойностна сметка в частта за непредвидени разходи в края има вписани стойности. Има ли изискване Възложителя да се запазят тези стойности или трябва да се изчислят непредвидените разходи като процент от общата сума за всяка подсметка? Ако трябва да се изчислят като процент, има ли изискване колко точно да е той или това трябва да се

приеме съобразно специфичните условия на всеки кандидат, по ненадвишаващи посочените в документацията максимални стойности?


ОТГОВОР НА Въпрос 6: Непредвидените разходи по проекта са фиксирана сума и не следва да се променят при формирането на КСС от участниците в процедурата. При формирането на КСС не трябва да се променят посочените суми за непредвидени разходи за двата обекта.

Въпрос 7: След оглед на приложените подробни ведомости установихме несъответствие между количеството на позиция „Общ обикновен изкоп, съгласно изискванията на раздел 22 от ТС” по КС – 5432 м3 и това от подробните ведомости – 4573 м3. Това се получава поради факта, че количествата по позиции „Разваляне на тротоарна настилка и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта” и „Направа на нова тротоарна настилка” са извадени, но изкопа на тротоари е оставен. Молим да посочите вярното количество.

ОТГОВОР НА Въпрос 7: Моля, остойностявайте посоченото в КС количество, а именно 5432 м3.

Инж.Георги Манолов

Кмет на Община Свиленград



ВЕДОМОСТ №4

ПОВДИГАНЕ ДО ПРОЕКТНО НИВО НА ДШ И РШ

1. УЛ.ЧЕРМЕН

№	повдигане ДШ	повдигане РШ
	(бр)	(бр)
1	0	0

2. УЛ.ЛОЗЕНГРАД

№	повдигане ДШ	повдигане РШ
	(бр)	(бр)
1	0	0

3. УЛ.ЧАТАЛДЖА

№	повдигане ДШ	повдигане РШ
	(бр)	(бр)
1	4	2

4. УЛ.КАВАЛА

№	повдигане ДШ	повдигане РШ
	(бр)	(бр)
1	6	3

5. УЛ.СРЕДНА ГОРА

№	повдигане ДШ	повдигане РШ
	(бр)	(бр)
1	0	0

6. УЛ.ДРАВА

№	повдигане ДШ	повдигане РШ
	(бр)	(бр)
1	0	0

7. УЛ. 8 МАРТ

№	повдигане ДШ	повдигане РШ
	(бр)	(бр)
1	8	3

8. УЛ.ИВАЙЛО

№	повдигане ДШ	повдигане РШ
	(бр)	(бр)
1	4	2

9. УЛ.СТРАХИЛ ВОЙВОДА

№	повдигане ДШ	повдигане РШ
	(бр)	(бр)
1	8	3

10.1. БУЛ.БЪЛГАРИЯ-ДЕСЕН ЛОКАЛ

№	повдигане ДШ	повдигане РШ
	(бр)	(бр)
1	2	1

10.2. БУЛ.БЪЛГАРИЯ-ЛЯВ ЛОКАЛ

№	повдигане ДШ	повдигане РШ
	(бр)	(бр)
1	2	1

11.1. УЛ.Д.ВОЙНИКОВ -от ул.Суворов до бул.България

№	повдигане ДШ	повдигане РШ
	(бр)	(бр)
1	0	4

11.2. УЛ.Д.ВОЙНИКОВ -разклонение до бул.България

№	повдигане ДШ	повдигане РШ
	(бр)	(бр)
1	0	0

12. УЛ.КРАЛИ МАРКО

№	повдигане ДШ	повдигане РШ
	(бр)	(бр)
1	0	2

13. РАДУИЛ МИЛКОВ

№	повдигане ДШ	повдигане РШ
	(бр)	(бр)
1	14	8

14. УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ

№	повдигане ДШ	повдигане РШ
	(бр)	(бр)
1	2	2

15. УЛ.МОМЧИЛ

№	повдигане ДШ	повдигане РШ
	(бр)	(бр)
1	4	3

16. УЛ.ЛЮЛЕ БУРГАС

№	повдигане ДШ	повдигане РШ
	(бр)	(бр)
1	2	2

17. УЛ.СУВОРОВ

№	повдигане ДШ	повдигане РШ
	(бр)	(бр)
1	0	6

18. УЛ.ВОЛГОГРАД

№	повдигане ДШ	повдигане РШ
	(бр)	(бр)
1	22	13

19. УЛ.Д. ГРАНИЧАРОВ

№	повдигане ДШ	повдигане РШ
	(бр)	(бр)
1	6	4

Рекапитулация		
1.Повдигане до проектно ниво на РШ	бр.	59
2.Повдигане до проектно ниво на ДШ	бр.	84

Съставил:

/инж.К.Калчев/